


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia kab. ośw. ul. Działkowa					
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		22	kpl.	22.000	
				RAZEM	22.000
4	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw SGS-101/70	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		9.6	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		562	m	562.000	
				RAZEM	562.000
7	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
8	KSNR 5 0802-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w rurach	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
9	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm pod obiektami	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
10	224	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		224	m ³	224.000	
				RAZEM	224.000
11	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych pręto- wych w gruncie kat. III	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
12	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
13	KSNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

WŁAŚCICIEL

Piotr Zawadzki