

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia: „Projekt budowlany przebudowy
ul. Wróblewskiego w Sochaczewie ”

Lokalizacja – obszar ulicy Wróblewskiego w Sochaczewie

Dział I Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45100000-8)
Dział II Jezdnia (CPV 45233000-9)
Dział III Krawężniki i obrzeża (CPV 45233100-0)
Dział IV Chodniki (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)
Dział V Zjazdy (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)
Dział VI Kanalizacja (CPV 45230000-8)
Dział VII Roboty wykończeniowe (CPV 45112710-5)
Dział VIII Nawierzchnia bitumiczana (CPV 45233000-9; CPV 45233253-7)

Inwestor:

Urząd Miejski w Sochaczewie
Ul. 1-go Maja 16
Sochaczew

Sporządził:

Maj 2010r.

Przedmiar robót na wykonanie przebudowy
Ul. Wróblewskiego w Sochaczewie

L.p.	ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Dział I Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45100000-8)					
1.	ST-01.01.00	Odtworzenie trasy 91,8	km	0,01	
2.	ST-01.02.00	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-II z wywiezieniem gruntu z urobku na odl. do 6km na składowisko wykonawcy według tabeli robót ziemnych	m3	297,15	
3.	ST-01.02.00	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II na odkład według tabeli robót ziemnych	m3	14,60	
4.	ST-01.02.00	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kat I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą według tabeli robót ziemnych	m3	14,60	
Dział II Jezdnia (CPV 45233000-9)					
5.	ST-02.01.00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV 91,8*6	m2	550,80	
6.	St-02.02.00	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku , grubość warstwy 20cm obmiar j.w.	m2	550,80	
7.	ST-02.03.00	Podbudowa -nawierzchnia grub. 20cm z tłucznia obmiar j.w.	m2	550,80	
Dział III Krawężniki i obrzeża (CPV 45233100-0)					
8.	St-03.01.00	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 91,8*2	m	183,60	
9.	St-03.01.00	Ustawienie obrzeży betonowych o wym 100x30x8, na podsypce piaskowej przy chodniku i zjazdach 91,8*2-6*3+6*4*2+2*2	m2	217,60	
Dział IV Chodniki (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)					
10.	ST-04.01.00	Podbudowa z ch. bet.B-7,5 grub. 8cm pod nawierzchnię chodnika 94*2*2+12*1+3*1-6*2*3	m2	355,00	
11.	ST-04.02.00	Wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki betonowej grubości 6cm czerwonej na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm obmiar j.w.	m2	355,00	
Dział V Zjazdy (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)					
12.	St-02.02.00	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku , grubość warstwy 10cm 6*4*3+6*0,5*0,76*0,76*2	m2	75,47	
13.	ST-04.01.00	Podbudowa z betonu B-7,5 grub. 15cm pod nawierzchnię zjazdów obmiar j.w.	m2	75,47	
14.	ST-04.02.00	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cem.-piaskowej grubości 4cm obmiar j.w.	m2	75,47	
Dział VI Kanalizacja (CPV 45230000-8)					
15.	ST-05.02.00	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	3,00	
16.	ST-05.02.00	Regulacja pionowa zaworów gazowych, wodociągowych	szt.	3,00	
17.	ST-01-03	Założenie rurAROTA A58PS	m	11	

Dział VII Roboty wykończeniowe (CPV 45112710-5)					
18.	ST-06.01.00	Plantowanie skarp i poboczy 91,8*2*2	m2	367,20	
19.	St-06.02.00	Humusowanie z obsianiem trawą poboczy przy grubości humusu 5cm obmiar j.w.	m2	367,20	
20.	ST-01-11	Ustawienie znaków	szt.	7,00	
Dział VIII Nawierzchnia bitumiczna (CPV 45233000-9; CPV 45233253-7)					
21.	ST-01-08-01	Skropienie bitumem w ilości 1,4kg/m2 91,8*6	m2	550,80	
22.	ST-01-08-01	Warstwa ścieralna bitumiczna AC 11S 50/70 gr. po zagęszczeniu 5cm obmiar j.w.	m2	550,80	

Kosztorys ofertowy na wykonanie przebudowy
Ul. Wróblewskiego w Sochaczewie

L.p.	ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Dział I Roboty przygotowawcze i ziemne (CPV 45100000-8)						
1.	ST-01.01.00	Odtworzenie trasy	km	0,01		
2.	ST-01.02.00	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-II z wywiezieniem gruntu z urobku na odl. do 6km na składowisko wykonawcy	m3	297,15		
3.	ST-01.02.00	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II na odkład	m3	14,60		
4.	ST-01.02.00	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp w gruncie kat I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	14,60		
Dział II Jezdnia (CPV 45233000-9)						
5.	ST-02.01.00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV	m2	550,80		
6.	St-02.02.00	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku , grubość warstwy 20cm	m2	550,80		
7.	ST-02.03.00	Podbudowa -nawierzchnia grub. 20cm z tłucznia	m2	550,80		
Dział III Krawężniki i obrzeża (CPV 45233100-0)						
8.	St-03.01.00	Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10	m	183,60		
9.	St-03.01.00	Ustawienie obrzeży betonowych o wym 100x30x8, na podsypce piaskowej przy chodniku i zjazdach	m2	217,60		
Dział IV Chodniki (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)						
10.	ST-04.01.00	Podbudowa z ch. bet.B-7,5 grub. 8cm pod nawierzchnię chodnika	m2	355,00		
11.	ST-04.02.00	Wykonanie nawierzchni na chodnikach z kostki betonowej grubości 6cm czerwonej na podsypce cem.- piaskowej grubości 3cm	m2	355,00		
Dział V Zjazdy (CPV 45233000-9 CPV 45233253-7)						
12.	St-02.02.00	Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne warstwy z piasku , grubość warstwy 10cm	m2	75,47		
13.	ST-04.01.00	Podbudowa z betonu B-7,5 grub. 15cm pod nawierzchnię zjazdów	m2	75,47		
14.	ST-04.02.00	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cem.-piaskowej grubości 4cm	m2	75,47		
Dział VI Kanalizacja (CPV 45230000-8)						
15.	ST-05.02.00	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	3,00		
16.	ST-05.02.00	Regulacja pionowa zaworów gazowych, wodociągowych	szt.	3,00		
17.	ST-01-03	Założenie rurAROTA A58PS	m	11		
Dział VII Roboty wykończeniowe (CPV 45112710-5)						
18.	ST-06.01.00	Plantowanie skarp i poboczy	m2	367,20		
19.	St-06.02.00	Humusowanie z obsianiem trawą poboczy przy grubości humusu 5cm	m2	367,20		
20.	ST-01-11	Ustawienie znaków	szt.	7,00		
Dział VIII Nawierzchnia bitumiczna (CPV 45233000-9; CPV 45233253-7)						
21.	ST-01-08-01	Skoopienie bitumem w ilości 1,4kg/m2 91,8*6	m2	550,80		
22.	ST-01-08-01	Warstwa ścierna bitumiczna AC 11S 50/70 gr. po zagęszczeniu 5cm obmiar j.w.	m2	550,80		
				RAZEM:		
				VAT		

OGÖLEM:

100

100