

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja	km trasy	1,6753		
2. KNNR 1 0101-0400 [D.01.02.01.A.] Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 36-45cm	szt	5,0000		
3. KNNR 1 0107-0100 [D.01.02.01.A.] Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km	m-p	5,0000		
4. KNNR 1 0107-0200 [D.01.02.01.A.] Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km	m-p	4,0000		
5. KNNR 1 0107-0300 [D.01.02.01.A.] Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km	m-p	7,0000		
6. KNNR 5-02 0201-0100 [D.01.03.04.A.] Wykonanie przepustów pod drogami, innymi przeszkodami wykopem otwartym. Przepust rura typu A 58 PS o śr. 58 mm dwudzielna dla obłożnie kabli telekomunikacyjnych. Kategoria gruntu III	1m przepust u	170,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - Roboty rozbiórkowe [CPV: 45233222-1]				
7. KNNR 6 0806-0100 [D.01.02.04.] Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych oraz obrzeży trawnikowych. Krawężniki betonowe - podsypka piaskowa	m	620,0000		
8. KNNR 6 0802-0400 [D.01.02.04.] Rozebranie nawierzchni z tłucznia, mas miner.-bitum., betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość nawierzchni 4 cm	m2	300,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element - Roboty ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]				
9. KNNR 1 0202-0802 [D.04.01.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t koryto pod jezdnię, zjazdu i chodniki	m3	1775,2300		
10. KNNR 6 0103-0300 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)	m2	5473,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2 Roboty w zakresie chodników]				
11. KNNR 6 0112-0600 [D.04.02.01.] Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm pod chodnik	m2	280,0000		
12. KNNR 6 0113-0200 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm pod jezdnię	m2	4194,0000		
13. KNNR 6 0110-0304 [D.05.03.05.A.] Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych. dla KR - 3 - asfaltowych grubości 7 cm, samochód samowyładowczy 10-15t Krotność = 0,87	m2	4194,0000		
14. KNNR 6 0111-0200 [D.04.05.01.] Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem i wapnem. Cementem - 25 kg/m2. Grubość warstwy 15 cm	m2	4803,0000		
15. KNNR 6 1005-0700 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	12476,0000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Element - krawężniki i chodniki [CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników]				
16. KNR 2-31 0401-0300 [D.08.01.01.] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. I-II	m	3388,0000		
17. KNR 2-31 0406-0400 [D.08.01.01.] Obramowania jezdni lub chodników z płyt betonowych o grubości 12cm. na podsypce piaskowej	m2	3388,0000		
18. KNNR 6 0403-0300 [D.08.01.01.] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	630,0000		
19. KNNR 6 0404-0500 [D.08.03.01.] Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	190,0000		
20. KNNR 6 0502-0200 [D.05.03.23.] Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka szara	m2	280,0000		
21. KNNR 6 0502-0301 [D.05.03.23.] Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa - teren utwardzony	m2	237,0000		
Razem wartość elementu nr 5				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 6. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
22. KNR 9-11 0101-0200 [D.05.03.15.] Wzmocnienie podłoża na połączeniu istniejącej nawierzchni z poszerzeniem geosiatką	m2	3457,0000		
23. KNNR 6 0108-0202 [D.05.03.05.A.] Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt., dla KR-3, samochód samowyładowczy 10-15t	t	1108,2000		
24. KNNR 6 0308-0104 [D.05.03.05.A.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR - 3 samochód samowyładowczy 5-10t	m2	11082,0000		
25. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR - 3, samochód samowyładowczy 5-10 t	m2	11082,0000		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. Element - Roboty wykończeniowe [CPV: 28830000-9 Roboty w zakresie chodników]				
26. KNNR 6 1305-0300 [D.10.11.01.] Regulacja pion.studzienek, urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.3 m3 - 18szt. kanalizacyjne + 3 szt studnia telekomunikacyjna i 9 szt kanalizacji deszczowej	m3	1,5000		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5]				
27. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie pobocz. - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał destruk bitumiczny lub kliniec 0-31,5 mm	m3	231,9000		
28. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie pobocz. - profilowanie	m2	2319,0000		
29. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie pobocz. - zagęszczenie	m2	2319,0000		
Razem wartość elementu nr 8				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu