

BURMISTRZ
Miasta Sochaczew
woj. mazowieckie
ZP2710.13.3.2011

Sochaczew, dnia 17.06. 2011 r.

.....
.....
.....

Burmistrz Miasta Sochaczewa działający jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie przebudowy ulicy Kutrzeby od km 0+000 do km 0+444,65 w Sochaczewie” informuje, iż modyfikuje treść pozycji nr 5 (studzienki ściekowe) i 6(kanały z rur PVC) przedmiaru na roboty drogowe. Obowiązujący przedmiar w załączeniu.

Z poważaniem


BURMISTRZ
Piotr Osiecki

przebudowy ulicy Tadeusza Kutrzeby - roboty drogowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: przebudowy ulicy Tadeusza Kutrzeby - roboty drogowe					
1		Jezdnia z krawężnikami			
1.1	45100000-8 45230000-8	Roboty przygotowawcze, ziemne i odwodnienie			
d.1.1	1 KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,445	km	0,445	
				RAZEM	0,445
d.1.1	2 KNR-W 2-01 0203-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		430	m3	430,000	
				RAZEM	430,000
d.1.1	3 KNR-W 2-01 0227-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3		
		430	m3	430,000	
				RAZEM	430,000
d.1.1	4 KNR 2-01 0206-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - na odkład	m3		
		626	m3	626,000	
				RAZEM	626,000
d.1.1	5 KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - wraz z wykopami i zasypaniem wykopów z zagęszczeniem	szt.		
		17	szt.	21,000	21,000
				RAZEM	21,000
d.1.1	6 KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - przykanaliki - wraz z wykopami, podsypką piaskową połączeniem z istniejącymi studzienkami rewizyjnymi i zasypaniem wkopu z zagęszczeniem	m		
		78	m	100,000	100,000
				RAZEM	100,000
d.1.1	7 KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
d.1.1	8 KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
d.1.1	9 KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
1.2	45233100-0	Krawężniki			

przebudowy ulicy Tadeusza Kutrzeby - roboty drogowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.1.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		896,2	m	896,200	
				RAZEM	896,200
1.3	45330000-9	Nawierzchnia			
11 d.1.3	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		3042	m2	3 042,000	
				RAZEM	3 042,000
12 d.1.3	KNNR 6 0112-06	Warstwa mrozoochronna z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m2		
		3042	m2	3 042,000	
				RAZEM	3 042,000
13 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		3042	m2	3 042,000	
				RAZEM	3 042,000
14 d.1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 0,5-0,7kg/m2	m2		
		3042	m2	3 042,000	
				RAZEM	3 042,000
15 d.1.3	KNNR 6 0110-03 z.o.2.7. 9902 -03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych BA 0/25 gr. 8 cm - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m2		
		49	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
16 d.1.3	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		49	m2	49,000	
				RAZEM	49,000
17 d.1.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		2993	m2	2 993,000	
				RAZEM	2 993,000
18 d.1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 0,5-0,7kg/m2	m2		
		3042	m2	3 042,000	
				RAZEM	3 042,000
19 d.1.3	KNNR 6 0310-05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		3042	m2	3 042,000	
				RAZEM	3 042,000
1.4		Oznakowanie			

przebudowy ulicy Tadeusza Kutrzeby - roboty drogowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.4	KNNR 6 0702-01 z.o.2.7. 9902 -03	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1.4	KNNR 6 0702-04 z.o.2.7. 9902 -03	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22 d.1.4	KNNR 6 0702-04 z.o.2.7. 9902 -03	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.4	KNNR 6 0705-02 z.o.2.7. 9902 -03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj)	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Przebudowa zjazdów indywidualnych i zieleńce			
2.1	45233000-9 45233253-7	Krawężniki i obrzeża			
24 d.2.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		390,5	m	390,500	
				RAZEM	390,500
2.2	45233000-9 45233253-7	Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych			
25 d.2.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		364	m2	364,000	
				RAZEM	364,000
26 d.2.2	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2		
		364	m2	364,000	
				RAZEM	364,000
27 d.2.2	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.12 cm B7,5 pielęgnowane piaskiem i wodą	m2		
		364	m2	364,000	
				RAZEM	364,000

przebudowy ulicy Tadeusza Kutrzeby - roboty drogowe
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.2	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		364	m2	364,000	
				RAZEM	364,000
2.3	45233000-9	Zieleńce			
29 d.2.3	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m2		
		1590	m2	1 590,000	
				RAZEM	1 590,000
30 d.2.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2		
		1590	m2	1 590,000	
				RAZEM	1 590,000