

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego (I-szy etap)					
1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
8	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
10	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
11	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KSNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie 10-30 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
14	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		65	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000

WŁAŚCICIEL
Piotr Zawadzki

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa linii kablowej na ul. Żeromskiego (I-szy etap)					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr do 100 mm pod obiektami	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
5	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasyp- aniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³		
		24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za- mkniętych	m		
		41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
7	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o prze- kroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		134	m	134.000	
				RAZEM	134.000
8	KSNR 5 0803-03	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 1.0-2.0 kg/m na słupach z mocowaniem	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
		109	m	109.000	
				RAZEM	109.000
10	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		32	m ³	32.000	
				RAZEM	32.000
11	KSNR 5 0101-04	Montaż złączy kablowych typu ZK-4 (2xSL2+2xSL00)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KSNR 6 1106-07	Rozebranie i ułożenie chodników z kostki brukowej gr. 5.cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
13	KSNR 5 0101-01	Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KSNR 5 0803-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych w.l.z. o masie 0.5-1.0 kg/m	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
15	KSNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KSNR 9 0903-04	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	km		
		0.48	km	0.480	
				RAZEM	0.480
17	KSNR 9 0902-06	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - poprze- cznik przelotowy na słupie leżącym	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000