

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : SOCHACZEW UL. ŻWIROWA
INWESTOR : Gmina Miasto Sochaczew
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : AG. STACHURA-ANDRZEJEWSKA (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 15.06.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy S-60 (h=6m) + tabl. bezp. IZK-1 + fundament F-100/200	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik St	szt.		
		dł. = 1m	szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy SGS	szt.		
		101/ 70W	szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
4	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDY 3x2,5	kpl.prz ew.		
		12	kpl.prz ew.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5 1006-01 analogia	Tablica bezpiecznikowa wnekowa / podłącz. kabla oświatl. w istn. słupie oświatl. nr 7 z wymianą złącza na rozgałęźne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		493	m	493.000	
				RAZEM	493.000
7	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		493	m	493.000	
				RAZEM	493.000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 w wykopie	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
9	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach / YAKXS 4x35	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
10	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie / YAKXS 4x35	m		
		436	m	436.000	
				RAZEM	436.000
11	KNR-W 5- 10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie / rury Arot A 58 PS (dwudzielne)	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		493	m	493.000	
				RAZEM	493.000
13	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		39	szt.	39.000	
				RAZEM	39.000
14	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III / 3 uzioły	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
15	KNNR 5 0605-02	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III/ FeZn 25x4	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
16	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
		13	odc.	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) / zasilanie opraw 12	po- miar po- miar	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) / zerownie słupów 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej, odbiory RE Łowicz, inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000