

**GMINA MIASTO SOCHACZEW
SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA 16**

PRZEDMIAR - III etap

NAZWA INWESTYCJI : OŚWIETLENIE ULICZNE - III etap
ADRES INWESTYCJI : SOCHACZEW PL. ARMII LUDOWEJ, UL. REYMONTA, UL. WĄSKA
INWESTOR : GMINA MIASTO SOCHACZEW
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A. STACHURA-ANDRZEJEWSKA
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg / słupy A1A/01G (kompletne) - ARTMETAL 18 w tym 4 szt słupów materiał inwestora	szt. szt.	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 106.32	m ³ m ³	 106.320	 106.320
				RAZEM	106.320
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 443	m m	 443.000	 443.000
				RAZEM	443.000
4	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie / YAKXS 4x35mm ² 533	m m	 533.000	 533.000
				RAZEM	533.000
5	KNNR 5 0723-01	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami / rura SRS 100 32	m m	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych / YAKXS 4x35mm ² 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
7	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 25x4 423	m m	 423.000	 423.000
				RAZEM	423.000
8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 106.32	m ³ m ³	 106.320	 106.320
				RAZEM	106.320
9	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 141.6	m ² m ²	 141.600	 141.600
				RAZEM	141.600
10	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 141.6	m ² m ²	 141.600	 141.600
				RAZEM	141.600
11	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy 17	odc. odc.	 17.000	 17.000
				RAZEM	17.000
12	kalk. włas- na	Podłączenie zasil. ośw. z istn. słupów ośw. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KSNR 9 0901-08	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami / przy ul. Traugutta 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
14	KSNR 9 0901-11	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych / przy ul. Traugutta 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
15	KSNR 9 0903-04	Demontaż przewodów niez izolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom / ul. Traugutta 0.110	km km	 0.110	 0.110
				RAZEM	0.110
16	KSNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku / ul. Traugutta 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
17	kalk. włas- na	Przeniesienie skrzynki oświel. świątecznego z demontowanego słupa przy ul. Warszawskiej / Traugutta na słup przy ul. Traugutta/ Podzamcze 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KSNR 9 1001-07	Demontaż "starych" słupów oświetleniowych o masie do 100 kg / w parku na Pl. Armii Ludowej	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000