

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : SOCHACZEW UL. DEWAJTIS i SPACEROWA
INWESTOR : Gmina Miasto Sochaczew
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : AG. STACHURA-ANDRZEJEWSKA
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2011

Poziom cen : I kw. 2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Data opracowania
04.07.2011

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy S-70 (h=7m) + tabl. bezp. IZK-1 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik St/6k 1r dł. =1,5m 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy SGS 101/70W (kompletne) 28	szt. szt.	 28.000	 28.000
				RAZEM	28.000
4	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDY 3x2,5 16	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
5	KNNR 5 1005-03	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg / skrzynka ośw. ulicz. SON wolnostojąca na fundamencie z wyposaż. wg. rys.w projekcie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 660	m m	 660.000	 660.000
				RAZEM	660.000
7	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 660	m m	 660.000	 660.000
				RAZEM	660.000
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 88	m m	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
9	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 160 14	m m	 14.000	 14.000
				RAZEM	14.000
10	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli w rurach / YAKXS 4x35w rurze DVK75 i 160 102	m m	 102.000	 102.000
				RAZEM	102.000
11	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie / YAKXS 4x35 558	m m	 558.000	 558.000
				RAZEM	558.000
12	KNNR-W 5- 10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie / rura Arot A 160 PS 2	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNNR-W 5- 10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie / rura Arot A 83 PS 24	m m	 24.000	 24.000
				RAZEM	24.000
14	KNNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 660	m m	 660.000	 660.000
				RAZEM	660.000
15	KNNR-W 5- 10 1004-01	Wciąganie przewodów w słup / wprowadzenie kabla YAKXS 4x35 do słupa do tabliczki łącz. 64	m m	 64.000	 64.000
				RAZEM	64.000
16	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 96	szt. szt.	 96.000	 96.000
				RAZEM	96.000
17	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych fi 20 w gruncie kat.III / 4 uzimów 36	m m	 36.000	 36.000
				RAZEM	36.000
18	KNNR 5 0605-02	Montaż uzimów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III / bednarka FeZn 25x4	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
19	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.		
		18	odc.	18.000	
				RAZEM	18.000
20	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (po- miar pierwszy) / zasilanie opraw	pomiar		
		16	pomiar	16.000	
				RAZEM	16.000
22	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) / słupy ośw.	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	kalk. własna	Sporządzenie dok. powykonawczej, inwentaryzacja geodez., odbiór i do- kum. w RE Łowicz	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000