

**GMINA MIASTO SOCHACZEW
SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA 16**

PRZEDMIAR - III etap

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LINII ENERG. NAPOWIETRZNEJ NA KABLOWĄ - III etap
ADRES INWESTYCJI : SOCHACZEW - PL. ARMII LUDOWEJ, UL. REYMONTA , UL. WĄSKA
INWESTOR : GMINA MIASTO SOCHACZEW
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : AG. STACHURA-ANDRZEJEWSKA
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

UM PL. ARMII LUD. I UL. REYMONTA - LINIA KABLOWA PRZEDMARIÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 BUDOWA LINII I ZŁĄCZY					
1	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (DOJŚCIA DO ZŁĄCZ ORAZ WLZ-ty)	m ³		
d.1	0701-02	29.12	m ³	29.120	
				RAZEM	29.120
2	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1	0706-01	52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
3	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm (DOJŚCIA DO ZŁĄCZ)	m		
d.1	0705-01	30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (1xRURA PRZECISK POD JEZDNIĄ + DOJŚCIA DO ZŁĄCZ)	m		
d.1	0713-02	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KSNR 5	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III (OBW. 09 od złącza 01 do 10) YAKXS 4x120	m		
d.1	0801-02	352	m	352.000	
				RAZEM	352.000
6	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie / YKY 4x16mm ² - WLZ-ty	m		
d.1	0707-03	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie / YKY 4x10mm ² - WLZ-ty	m		
d.1	0707-02	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych/ UKŁADANIE WLZ-tów W RURACH FI 47 NA BUD. LUB WEW. BUD. WG. PROJEKTU) - YKY 4x10	m		
d.1	0713-02	266	m	266.000	
				RAZEM	266.000
9	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie	m		
d.1	0103-04	266	m	266.000	
				RAZEM	266.000
10	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-02	150	szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm ²	m		
d.1	0608-07	105	m	105.000	
				RAZEM	105.000
12	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	29.12	m ³	29.120	
				RAZEM	29.120
13	KSNR 5	Montaż złączy kablowych różnych typu ZK oraz ZK+TL (WG. PROJEKTU)	kpl.		
d.1	0101-04	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KSNR 6	Remonty częściowe chodników z kostki bruk. gr. 5 cm na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²		
d.1	1106-07	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KSNR 6	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem	m ²		
d.1	1106-06	16	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
16	KNNR 5	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
d.1	1302-03	14	odc.	14.000	
				RAZEM	14.000
2 PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY NA WLZ I DEMONTAŻE					

UM PL. ARMII LUD. I UL. REYMONTA - LINIA KABLOWA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	d.2	Wykonanie WLZ-tów (bez kabli) śr. koszt przebud. przyłącza obejmują- cy roboty dodatkowe, jak wykucia, przebicia, uzupeł. elewacji, podłącze- nia do istn. skrzynek bezp. itp.	szt.		
	kalk. włas- na	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KSNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt.		
d.2	0901-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KSNR 9	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych	szt.		
d.2	0901-11	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KSNR 9	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom	km		
d.2	0903-04	0.2	km	0.200	
				RAZEM	0.200
21	KSNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - po- przecznik przelotowy na słupie leżącym	szt.		
d.2	0902-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KSNR 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - po- przecznik narożny lub krańcowy na słupie leżącym	szt.		
d.2	0902-07	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KSNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wy- sięgniku	kpl		
d.2	1005-03	3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KSNR 9	Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów nieizolowanych z udziałem podnośnika samochodowego	przew.		
d.2	0701-04	16	przew.	16.000	
				RAZEM	16.000
25		Demontaż prowizorycznego podłączenia słupów przy pl. Armii Ludowej i w ul. Wąskiej, i przełączenie do zaprojekt. sieci	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000