
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : SOCHACZEW UL. KSIĘŻYCOWA
INWESTOR : GMINA MIASTO SOCHACZEW
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW UL. 1-GO MAJA 16
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : AGNIESZKA STACHURA-ANDRZEJEWSKA
DATA OPRACOWANIA : 30.05.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słupy S-70 (h=7m) + tabl. bezp. IZK-1 + fundament F-100/200 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik St dł. =1m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy SGS 101/ 70W 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - YDY 3x2,5 5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych na słupie / rura SV 75 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach / YAKXS 4x25 w rurze na słupie 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych / YAKXS 4x25 5	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn / BOP 0,5/5 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
10	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
11	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 75 w wykopie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli w rurach / YAKXS 4x25 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli w rowach kablowych ręcznie / YAKXS 4x25 209	m m	209.000	
				RAZEM	209.000
14	KNR-W 5- 10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie / rury Arot A PS 58 mm (dwudzielne) 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 190	m m	190.000	
				RAZEM	190.000
16	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
17	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III / 2 uziomy 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
19	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 5	odc. odc.	 5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy / zasilanie opraw 5	po- miar po- miar	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) / zerownie słupów 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	kalk. włas- na	Wykonanie dokumentacji powykonawczej +inwentaryzacja geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000