

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Obróbki blacharskie			
1 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²		
		<dach>0.8*(179.4+1.75*2+2.36+3.04*2+25.8)	m ²	173.712	
				RAZEM	173.7120
2 d.1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		179.4+1.75*2+2.36+3.04*2+25.8	m	217.140	
				RAZEM	217.140
3 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		46.45	m	46.450	
				RAZEM	46.450
4 d.1	KNNR 2 0504-02 analogia	Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25	m ²		
		<parapety>0.39*((1.93*7))	m ²	5.269	
		<dach>0.8*(179.4+1.75*2+2.36+3.04*2+25.8)	m ²	173.712	
				RAZEM	178.9809
5 d.1	KNR-W 2- 02 0616-12 analogia	Uszczelnienie obróbek masą SILTON B	m		
		(1.93*47+2.05*26+2.58*8+1.28*8+1.93*7+1.92+1.38*5)	m	197.220	
				RAZEM	197.220
6 d.1	KNR-W 2- 02 0526-04 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowe powlekanej	m		
		46.45	m	46.450	
				RAZEM	46.450
7 d.1	KNR-W 2- 02 0519-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowe powlekanej	m		
		179.4+1.75*2+2.36+3.04*2+25.8	m	217.140	
				RAZEM	217.140
2		Stolarka okienna			
8 d.2	KNR 0-19 1023-08 analogia	Montaż okien i drzwi z PCV z obróbką obsadzenia.	m ²		
		1.19*0.95*12	m ²	13.566	
				RAZEM	13.5660
9 d.2	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników z postformingu	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3		Remont koszy okiennych			
10 d.3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		1.77*(2.4+0.88*2)*0.25*13	m ³	23.930	
				RAZEM	23.930
11 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm	m ³		
		0.15*1.46*2.4*13	m ³	6.833	
				RAZEM	6.833
12 d.3	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość do 1 km	m ³		
		1.77*(2.4+0.88*2)*0.25*13*1.2	m ³	28.716	
		0.15*1.46*2.4*13*1.2	m ³	8.199	
				RAZEM	36.91584
13 d.3	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieganych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19	m ³		
		1.77*(2.4+0.88*2)*0.25*13*1.2	m ³	28.716	
		0.15*1.46*2.4*13*1.2	m ³	8.199	
				RAZEM	36.91584
14 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		0.1*1.46*2.4*13	m ³	4.555	
				RAZEM	4.555

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KNR 2-02 0205-01	Płyty betonowe 0.25*1.46*2.4*13	m ³ m ³	 11.388	
				RAZEM	11.388
16 d.3	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20cm 1.77*(2.4+0.88*2)*0.2*13	m ² m ²	 19.144	
				RAZEM	19.144
17 d.3	KNR 0-29 0636-01 analogia	Zabezpieczeniu muru preparatem np.: AIDA KIESOL firmy REMMERS lub innym równoważnym przez wykonanie natrysku 1.77*(2.4+0.88*4+2)*13+1.46*2.4*2*13	m ² m ²	 273.343	
				RAZEM	273.343
18 d.3	KNR 0-29 0636-01 analogia	Zabezpieczeniu muru preparatem np.: AIDA SULFATEXSCHLAMME firmy REMMERS lub inny równoważny Krotność = 2 1.77*(2.4+0.88*4+2)*13+1.46*2.4*2*13	m ² m ²	 273.343	
				RAZEM	273.343
19 d.3	KNR 0-29 0641-01 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni - szpachlowanie masą SULFITON K2 DICKBESCHICHTUNG firmy REMMERS. 1.77*(2.4+0.88*4+2)*13+1.46*2.4*2*13	m ² m ²	 273.343	
				RAZEM	273.343
20 d.3	KNR 2-02 0609-10	Dylatacja z płyt styropianowych 0.35*2.4*13+0.2*1.77*2*13	m ² m ²	 20.124	
				RAZEM	20.124
21 d.3	KNR 2-02 1210-02	Montaż nowych krat koszy okiennych 0.96*2.15*13	m ² m ²	 26.832	
				RAZEM	26.832
4		Instalacja odgromowa			
22 d.4	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
23 d.4	KNR-W 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
24 d.4	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
25 d.4	KNR 5 0601-03 analogia	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe 56	m m	 56.000	
				RAZEM	56.000
26 d.4	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie 326	szt. szt.	 326.000	
				RAZEM	326.000
27 d.4	KNR 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej napężanej (zwód poziomy) na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 326	m m	 326.000	
				RAZEM	326.000
28 d.4	KNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
29 d.4	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 8	pomiar pomiar	 8.000	
				RAZEM	8.000
5		Dach			
30 d.5	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1250	m ² m ²	 1250.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		88.2	m ²	88.200	
				RAZEM	1338.200
31	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
32	KNNR 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych oraz konstrukcji lukarn	m ²		
d.5		1250	poł. m ² poł.	1250.000	
				RAZEM	1250.000
33	KNR 2-02 0408-02	Dodatkowe kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³		
d.5		0.06*0.18*2*5.4*16	m ³	1.866	
				RAZEM	1.866240
34	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
35	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
36	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
37	NNRNKB 202 0523-01	(z.IV) Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
		88.2	m ²	88.200	
				RAZEM	1338.200
38	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
d.5		54	szt.	54.000	
				RAZEM	54.000
39	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
d.5		179	m	179.000	
				RAZEM	179.000
40	KNR-W 2-15 0212-05 analogia	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 70 mm	szt.		
d.5		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
41	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
42	KNR 0-14 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
43	KNR 2-02 0501-01	Paroizolacja	m ²		
d.5		1250	m ²	1250.000	
				RAZEM	1250.000
44	KNNR 2 0504-02 analogia	Obróbki blacharskie z blachy stalowej gr 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 - kominy	m ²		
d.5		0.25*(0.51*2+1.79*2+0.51*2*6+0.135*2*6+1.51*2+1.42*2+0.94*2+1.6*2+0.76*2+1.06*2)	m ²	6.730	
				RAZEM	6.7300
45	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.5		0.51*1.79+0.51*1.35*6+0.51*1.42+0.94*1.6+0.76*1.06	m ²	8.078	
				RAZEM	8.078
46	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie kominów do połaci dachu	m ³		
d.5		3.25*(0.51*1.79+0.51*1.35*2+0.51*1.42)+2.81*(0.94*1.6+0.76*1.06)	m ³	16.286	
				RAZEM	16.286

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.5	analiza indywidualna	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych	m ³		
		$3.25*(0.51*1.79+0.51*1.35*2+0.51*1.42)+2.81*(0.94*1.6+0.76*1.06)$	m ³	16.286	
				RAZEM	16.286
48 d.5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		$0.51*1.79+0.51*1.35*6+0.51*1.42+0.94*1.6+0.76*1.06$	m ²	8.078	
				RAZEM	8.078
49 d.5	KNR 0-14 2011-02	Obudowa kominów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 75 - 01	m ²		
		$1.6*(0.51*2+1.79*2+0.51*2*6+0.135*2*6+1.51*2+1.42*2)+2.85*(0.94*2+1.6*2+0.76*2+1.06*2)$	m ²	53.972	
				RAZEM	53.972
50 d.5	KNR-W 2- 02 1016-07	Demontaż i montaż - Wylazy dachowe fabrycznie wykończone wraz z kołnierzem uszczelniającym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.5	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych elementów	m ³		
		1250*0.035	m ³	43.750	
		$3.25*(0.51*1.79+0.51*1.35*2+0.51*1.42)+2.81*(0.94*1.6+0.76*1.06)$	m ³	16.286	
				RAZEM	60.036
52 d.5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m ³		
		$3.25*(0.51*1.79+0.51*1.35*2+0.51*1.42)+2.81*(0.94*1.6+0.76*1.06)$	m ³	16.286	
		1250*0.035	m ³	43.750	
				RAZEM	60.036
53 d.5	analiza indywidualna	Impragnacja grzybobójcza i ognioochronna	m ²		
		1425	m ²	1425.000	
				RAZEM	1425.000000