

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ELEMENT			
1	ZN-97/TP	Budowa studni kablowych prefabrykowanych	szt.		
d.1	S.A.-040	rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii III.			
	0301-02				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	ZN-97/TP	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z	m		
d.1	S.A.-040	tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1;			
	0102-01	liczbie otworów 1.			
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
3	ZN-97/TP	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w	m		
d.1	S.A.-040	powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór			
	0503-01	wolny kanalizacji kablowej			
		61,5	m	61,500	
				RAZEM	61,500
4	ZN-97/TP	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w	m		
d.1	S.A.-040	powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór			
	0503-05	częściowo zajęty kanalizacji kablowej			
		122,5	m	122,500	
				RAZEM	122,500
5	ZN-97/TP	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w	m		
d.1	S.A.-040	powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór			
	0503-05	częściowo zajęty kanalizacji kablowej			
		115	m	115,000	
				RAZEM	115,000
6	ZN-97/TP	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w	m		
d.1	S.A.-040	rowie kablowym wykonanym i zasypnym			
	0502-07	mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)			
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
7	ZN-97/TP	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 30 mm, w	m		
d.1	S.A.-040	rowie kablowym wykonanym i zasypnym			
	0502-07	mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)			
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
8	ZN-97/TP	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych	szt.		
d.1	S.A.-040	SPR900			
	0606-05				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	ZN-97/TP	Montaż zespołów łączówek szczelinowych	zesp		
d.1	S.A.-040	dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i			
	0603-01	nieszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.			
		2	zesp	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	ZN-97/TP	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10	złąc z.		
d.1	S.A.-040 0701-01	4	złąc z.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	ZN-97/TP	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10	złąc z.		
d.1	S.A.-040 0701-01	3	złąc z.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR 5-01	Wymiana pokryw studni 600x1000	szt.		
d.1	0505-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	ZN-97/TP	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.		
d.1	S.A.-040 0322-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
d.1	1310-01	1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	ZN-97/TP	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-1. studnia prefabrykowana	szt.		
d.1	S.A.-040 0401-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 5-01	Demontaż słupka kablowego	szt.		
d.1	0814-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 5-01	Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków betonowych w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 otw.w bloku, 1 otw.w ciągu kan.	m		
d.1	0117-01	70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18	KNR 5-01	Likwidacja kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym gr.kat.I-II - pierwszy	m		
d.1	0614-01	234	m	234,000	
				RAZEM	234,000