

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia kab. ośw. ulicz. ul. Wypalenisko					
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw SGS-101/70	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		110	m ³	110.000	
				RAZEM	110.000
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		333	m	333.000	
				RAZEM	333.000
7	KNR 5-10 0907-05	Układanie przewodów kablowych o przekroju żył do 4x10 mm ² na podłożu betonowym	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
8	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
9	KSNR 5 0802-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w rurach	m		
		57	m	57.000	
				RAZEM	57.000
10	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		110	m ³	110.000	
				RAZEM	110.000
11	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KSNR 5 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

WŁAŚCICIEL
Piotr Zawadzki