


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia kab. ośw. ul. Jagiełońska					
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw SGS-101/70	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		105.6	m ³	105.600	
				RAZEM	105.600
6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		276	m	276.000	
				RAZEM	276.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		335	m	335.000	
				RAZEM	335.000
8	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
9	KSNR 5 0802-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w rurach	m		
		61	m	61.000	
				RAZEM	61.000
10	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 100 mm pod obiektami	m		
		23	m	23.000	
				RAZEM	23.000
11	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		105.6	m ³	105.600	
				RAZEM	105.600
12	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
14	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

BIURO PROJEKTÓW

„PROZAW”

ul. Kochanowskiego 46
96-500 SOCHACZEW
Regon 016087833, NIP 837-154-44-19

WŁAŚCICIEL


Piotr Zawadzki