

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia kab. ośw. ul. Jana Kazimierza					
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw SGS-101/70	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		75.84	m ³	75.840	
				RAZEM	75.840
6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		222	m	222.000	
				RAZEM	222.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		254	m	254.000	
				RAZEM	254.000
8	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KSNR 5 0802-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w rurach	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		75.84	m ³	75.840	
				RAZEM	75.840
12	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
13	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
14	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

BIURO PROJEKTÓW
"PROZAW"
 ul. Kochanowskiego 46
 96-500 SOCHACZEW
 Regon 016087833, NIP 837-154-44-19
 WŁAŚCICIEL
Piotr Zawadzki