

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Linia kab. ośw. ul. Wróblewskiego					
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KSNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłono- nowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KSNR 5 1004-02	Montaż opraw SGS-101/70	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		59.84	m ³	59.840	
				RAZEM	59.840
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
7	KSNR 5 0804-01	Układanie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
8	KSNR 5 0802-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w rurach	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
9	KNNR 5 0723-01	Przewierci mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	224	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		59.84	m ³	59.840	
				RAZEM	59.840
11	KSNR 5 0907-05	Montaż uziemień - mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
12	KSNR 5 0907-02	Montaż uziemień - uziomy lub przewody uziemiające w gruncie kat. III	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	27.000
13	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (roboty dodatko- we)	m ³		
		1.28	m ³	1.280	
				RAZEM	1.280
14	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (ro- boty dodatkowe)	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie (roboty ndo- datkowe)	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (roboty do- datkowe)	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
17	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolo- wanych (roboty dodatkowe)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 0717-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych (ro- boty dodatkowe)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych (roboty dodatkowe) 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000

BIURO PROJEKTÓW**„PROZAW”**ul. Kochanowskiego 46
96-500 SOCHACZEW
Regon 016087833, NIP 837-154-44-19**WŁAŚCICIEL**
Piotr Zawadzki