
PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH GAZOWEJ

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KAPITALNY BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : 96-500 SOCHACZEW, UL. TOWAROWA 6
INWESTOR : GMINA MIASTO SOCHACZEW
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW, UL. 1 MAJA 16
BRANŻA : SANITARNA CVP 45 300 000-9 BUDOWLANE PRACE INSTALACYJNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INZ. ALEKSANDRA KŁOSOWSKA

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2009R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2009R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 INSTALACJA GAZU CPV 45 333 000-0 PRACE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA INSTALACJI GAZOWEJ					
1	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.1	0303-05	40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	43.000	
		43.0		RAZEM	43.000
2	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.1	0303-04	32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	25.000	
		25.0		RAZEM	25.000
3	KNR 2-19	Szafkowa lokalna stacja pomiarowa typ PR/0-25/R25-G1 0DE/GX-1 z wyposażeniem. Wykonanie i montaż wg dokumentacji projektowej	kpl.		
d.1	0210-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.1	0303-03	25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	22.000	
		22.0		RAZEM	22.000
5	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.1	0303-02	20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	21.500	
		21.5		RAZEM	21.500
6	KNNR 4	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom.	m		
d.1	0303-01	15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	165.000	
		165.0		RAZEM	165.000
7	KNNR 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 20 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0308-01	12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNNR 4	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0308-02	12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 7	Konstrukcje podparć, zawieszek i osłon o masie do 20 kg	t		
d.1	0206-02	0.02	t	0.020	
				RAZEM	0.020
10	KNR 2-15	Szafki do zaworów gazowych naścienne Z1-25x30x15 cm	szt.		
d.1	0120-01-ana-logia	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNNR 4	Kurki gazowe odcinające o śr. 15 mm	szt.		
d.1	0312-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 4	Kurki gazowe odcinające o śr. 25 mm	szt.		
d.1	0312-03	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
13	KNNR 4	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
d.1	0314-09	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 7-12	Czyszczenie strumieniowo ściernie do pierwszego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni A)	m ²		
d.1	0112-04	2*3.14*(0.02*43.0+0.016*25.0+0.0125*22.0+0.01*21.5+0.0075*165.0)	m ²	18.762	
				RAZEM	18.762
15	KNR 7-12	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
d.1	0105-04	18.762	m ²	18.762	
				RAZEM	18.762
16	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.1	0208-04	18.762	m ²	18.762	
				RAZEM	18.762
17	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm	m ²		
d.1	0210-04	18.762	m ²	18.762	
				RAZEM	18.762
18	Kalkulacja	Oплата dla zakładu gazownictwa za odbiór techniczny instalacji gazowej.	odbiór		
d.1	własna	1.0	odbiór	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-15	Przygotowanie instalacji gazowej do uruchomienia - przedmuchanie- nowa instalacja	pkt.pob		
d.1	0633-01	24	pkt.pob	24.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 4 d.1 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	RAZEM	24.000
		24	lokal.	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNNR 4 d.1 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	prob.		
		1.0	prob.	1.000	
				RAZEM	1.000