

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Urząd Miejski w Sochaczewie - remont schodów zewnętrznych			
1	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia - demontaż	m ²		
d.1	0502-02	1.50*12.0	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	< płyta schodów > 0.16*(3.2*(1.35+0.75)*0.5+0.20*1.30+1.50*(2.50+4.00)*0.5+0.40*1.40)	m ³	1.449	
				RAZEM	1.449
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	0.25*1.50*0.60	m ³	0.225	
				RAZEM	0.225
4	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwiroteonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	1.449+0.225	m ³	1.674	
				RAZEM	1.674
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - do 3 km (dopłata za 2 km)	m ³		
d.1	0108-20	Krotność = 2	m ³	1.674	
		1.674		RAZEM	1.674
6	KNR 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata , głębokość do 1.5 m	m ³		
d.1	0317-02	1.10*(0.60+0.90)*12.0	m ³	19.800	
				RAZEM	19.800
7	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III	m ³	19.800	
		19.80		RAZEM	19.800
8	KNR 2-02	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m (beton B 20)	m ²		
d.1	0206-01	1.10*12.0	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
9	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne - ściana	t		
d.1	0290-02	20*0.888*13.20/1000	t	0.234	
				RAZEM	0.234
10	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0602-09	(0.40+0.70)*12.0	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0602-10	13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0603-09	1.10*12.0*2	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.1	0603-10	26.4	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
14	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.1	0320-0201	19.80-13.20	m ³	6.600	
				RAZEM	6.600
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0211-03	13.20	m ³	13.200	
				RAZEM	13.200
16	KNR 2-02	Podkłady betonowe B 10 na podłożu gruntowym - (chudy beton)	m ³		
d.1	1101-01	< pod ściankę żelbetową > 0.10*0.40*12.00	m ³	0.480	
		< pod płytę żelbetową > 0.10*0.70*12.00	m ³	0.840	
				RAZEM	1.320
17	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
d.1	0218-01	0.16*0.20*1.30+0.16*0.40*1.40+0.16*1.45*6.00+0.16*0.75*7.00+0.16*0.80*8.00+0.16*0.85*9.00+0.16*0.90*10.00	m ³	6.051	
				RAZEM	6.051

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	ZKNR C-1 d.1 0307-05	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej od góry $0.20*1.30+0.40*1.40+1.45*6.00+0.35*(7.00+8.00+9.00+10.00)$	m ² m ²	 21.420	
				RAZEM	21.420
19	ZKNR C-1 d.1 0307-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni pionowej $0.16*(7.00+8.00+9.00+10.00+11.00)$	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
20	KNNR 6 d.1 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z demontażu) $0.60*12.00$	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
21	KNNR 2 d.1 1301-01	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe (analogia) $2.00*3$	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
22	KNNR 2 d.1 1807-01	Posadzki pełne o gr. do 3 cm z elem. prostokątnych granitowych o stosunku obwodu do powierzchni do 15 m/m ² (typ i kolor jak na podjeździe dla osób niepełnosprawnych) 21.42	m ² m ²	 21.420	
				RAZEM	21.420
23	KNNR 2 d.1 1807-05	Cokoliki granitowe i podstopnice szlifowane o wys. do 20 cm (typ i kolor jak na podjeździe dla osób niepełnosprawnych) $7.00+8.00+9.00+10.00+11.00+1.50+0.30+0.15+0.34+0.53+0.20+0.18+0.35+0.31+0.35+0.57+0.40+0.37+0.47$	m m	 51.020	
				RAZEM	51.020
24	KNNR 2 d.1 1902-02	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr.14 cm - metoda lekka " ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5 mm na ścianach bocznych loggi $10.90*(1.50+0.30)$	m ² m ²	 19.620	
				RAZEM	19.620
25	KNNR 2-02 d.1 2601-05	Docieplenie płytami styropianowymi gr.14 cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - dodatkowa warstwa siatki (parter) $0.90*(1.50+0.30)$	m ² m ²	 1.620	
				RAZEM	1.620
26	Analiza włas- d.1 na	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej w ramie, zewnętrznej do obuwia, z wkładem szczotkowym i winylowym (typ Alusystem C-22 lub równoważny) $0.60*1.50*2$	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800