

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego (II-<u>pi</u>-etap)					
1	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KSNR 5 1002-02	Montaż wysięgników o ciężarze 15-30 kg mocowanych na słupie	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KSNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach o wys. 7-10 m	kpl.		
	8		kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
	8		szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
	4.8		m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
6	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
	326		m	326.000	
				RAZEM	326.000
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
	117		m	117.000	
				RAZEM	117.000
8	KNNR 5 0723-01	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m		
	24		m	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
	249		m	249.000	
				RAZEM	249.000
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
	117		m	117.000	
				RAZEM	117.000
11	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m		
	324		m	324.000	
				RAZEM	324.000
12	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
	105		m ³	105.000	
				RAZEM	105.000
13	KNNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
	4.8		m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
14	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	260		m ²	260.000	
				RAZEM	260.000

WŁAŚCICIEL

Piotr Zawadzki